

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度		対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費	
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
富良野川14号橋	町道北14号線	1975(S50)	72.6	7	鋼橋	緯度43° 24' 39.47" 経度142° 25' 46.3"	2017	II	2022	支承補修、桁塗装工	2020	2029	117.9
富良野川14号橋歩道橋	町道北14号線	2008(H20)	73.5	3.3	鋼橋	緯度43° 24' 39.03" 経度142° 25' 46.4"	2017	I	2022				
ヌッカクシ14号橋	町道北14号線	1976(S51)	30.1	6	鋼橋	緯度43° 24' 19.88" 経度142° 26' 28.1"	2016	III	2021	支承補修、橋面防水、伸縮装置取替	2014	2016	22.2
デボツナイ14号橋	町道北14号線	2003(H15)	25.2	11	鋼橋	緯度43° 24' 3.93" 経度142° 27' 2"	2018	I	2023				
ペベルイ14号橋	町道北14号線	2014(H26)	41.4	5.8	PC橋	緯度43° 23' 28.62" 経度142° 28' 17.3"	2018	I	2023				
ヌッカクシ18号橋	町道北18号線	1978(S53)	37.8	6.7	鋼橋	緯度43° 25' 33.05" 経度142° 26' 54.7"	2017	III	2022	下部工補修	2019	2020	9.4
基線18号橋	町道北18号線	1978(S53)	4.6	6.8	BOX	緯度43° 25' 57.72" 経度142° 26' 32.28"	2016	I	2021				
富良野川18号橋	町道北18号線	1978(S53)	80	5.5	PC橋	緯度43° 25' 55.86" 経度142° 26' 5.5"	2018	II	2023	支承補修	2025	2026	9.4
富良野川9号橋	町道北9号線	1972(S47)	91.3	5.8	鋼橋	緯度43° 23' 21.12" 経度142° 24' 45.8"	2017	III	2022	橋面防水、伸縮装置取替	2019	2021	62.5
ヌッカクシ9号橋	町道北9号線	1983(S58)	40.7	6.8	鋼橋	緯度43° 22' 42.38" 経度142° 26' 8.2"	2018	I	2023				
ペベルイ9号橋	町道北9号線	1973(S48)	51.7	6	鋼橋	緯度43° 22' 13.03" 経度142° 27' 10.7"	2017	III	2022	高欄取替、支承補修、断面修復	2019	2021	34
富良野川15号橋	町道基線	1988(S63)	78.8	8.2	鋼橋	緯度43° 24' 58.91" 経度142° 25' 42.9"	2017	I	2022				
シブケウシ8号橋	町道南中線	1996(H8)	15.8	8.2	PC橋	緯度43° 23' 24.46" 経度142° 23' 50.86"	2018	I	2023				
ヌッカクシ5号橋	町道東4線	1978(S53)	95	7.2	鋼橋	緯度43° 22' 34.27" 経度142° 23' 23.47"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替、断面修復、支承補修	2014	2017	48.3
4線10号橋	町道東4線	1990(H2)	6.2	8.7	PC橋	緯度43° 22' 51.96" 経度142° 25' 46.92"	2018	I	2023				
ヌッカクシ4線橋	町道東4線	1977(S52)	60.1	7.2	鋼橋	緯度43° 23' 16.24" 経度142° 26' 8.8"	2017	II	2022	断面修復、支承補修	2020	2021	33.4
富良野川7号橋	町道北7号線	1974(S49)	77.9	6	鋼橋	緯度43° 22' 48.13" 経度142° 24' 25.2"	2017	II	2022	橋面防水、断面修復、支承補修	2020	2021	30.3
ヌッカクシ7号橋	町道北7号線	1969(S44)	40.6	4	鋼橋	緯度43° 22' 12.09" 経度142° 25' 41.8"	2018	II	2023	橋面防水、断面修復、支承補修	2014	2019	23.4
6線5号橋	町道下東6線	1985(S60)	8	8.2	PC橋	緯度43° 21' 47.52" 経度142° 25' 48.36"	2018	I	2023				
6線7号橋	町道東6線	1987(S62)	4.4	7.6	BOX	緯度43° 22' 17.4" 経度142° 26' 15.72"	2017	I	2022				
6線10号橋	町道東6線	1987(S62)	3.7	6.1	BOX	緯度43° 23' 31.92" 経度142° 27' 21.24"	2017	I	2022				
ヌッカクシ16号橋	町道北16号線	1985(S60)	30	8.1	鋼橋	緯度43° 24' 59.13" 経度142° 26' 35.4"	2017	II	2021	橋面防水、支承補修	2021	2022	23.5
基線16号橋	町道北16号線	1990(H2)	4.1	6.1	BOX	緯度43° 25' 35.04" 経度142° 26' 15"	2017	I	2021				
富良野川16号橋	町道北16号線	1988(S63)	68.2	8.2	鋼橋	緯度43° 23' 1.31" 経度142° 26' 13.6"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替	2016	2018	29.4
富良野川10号橋	町道北10号線	1990(H2)	85	6	鋼橋	緯度43° 23' 30.58" 経度142° 25' 11.3"	2017	III	2022	断面修復、支承補修	2019	2020	11.6
3線10号橋	町道北10号線	1976(S51)	6	6.7	PC橋	緯度43° 23' 7.44" 経度142° 25' 13.44"	2018	I	2023				
ヌッカクシ10号橋	町道北10号線	1991(H3)	58	5	鋼橋	緯度43° 22' 57" 経度142° 30' 52.56"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替	2016	2019	12.1
デボツナイ10号橋	町道北10号線	1991(H3)	29	6.5	鋼橋	緯度43° 22' 57.38" 経度142° 26' 21.7"	2017	I	2022				
ペベルイ10号橋	町道北10号線	1985(S60)	52.2	6.5	鋼橋	緯度43° 22' 28.25" 経度142° 27' 24.2"	2017	I	2022				
イナピロホ沢橋	町道ペベルイ2号線	1986(S61)	9.5	8.2	PC橋	緯度43° 22' 57" 経度142° 30' 52.56"	2018	I	2023				
富良野川5号橋	町道北5号線	1980(S55)	77.8	5.8	PC橋	緯度43° 22' 22.43" 経度142° 23' 48.4"	2018	I	2023				
7線8号東橋	町道東7線	1972(S47)	2.1	5	鋼橋	緯度43° 22' 38.01" 経度142° 27' 3.1"	2017	I	2022				
富良野川13号橋	町道北13号線	1973(S48)	68.1	9.5	BOX	緯度43° 24' 21.48" 経度142° 25' 37.8"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替	2016	2018	30.8
ヌッカクシ13号橋	町道北13号線	2004(H16)	41.2	7.2	鋼橋	緯度43° 24' 4.66" 経度142° 26' 15.3"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替	2017	2018	14.2
シブケウシ5号橋	町道西5号線	1993(H5)	15.6	6.2	PC橋	緯度43° 22' 34.27" 経度142° 23' 23.47"	2018	I	2023				
シブケウシ6号橋	町道北6号線	1996(H8)	16	6.2	PC橋	緯度43° 22' 52.72" 経度142° 23' 29.71"	2018	I	2023				
富良野川6号橋	町道北6号線	1973(S48)	83.7	2.5	鋼橋	緯度43° 22' 34.08" 経度142° 24' 9.6"	2016	III	2021	橋面防水、伸縮装置取替、断面修復、支承補修	2014	2017	14.6
ヌッカクシ6号橋	町道北6号線	1987(S62)	48	6	鋼橋	緯度43° 21' 59.78" 経度142° 25' 22.5"	2016	II	2021	橋面防水	2014	2017	9.3
シブケウシ7号橋	町道西7号線	1996(H8)	16	6.2	PC橋	緯度43° 23' 10.81" 経度142° 23' 36.19"	2018	I	2023				
富良野川8号橋	町道北8号線	1974(S49)	77.8	2.4	鋼橋	緯度43° 23' 5.24" 経度142° 24' 36.8"	2016	III	2021	橋面防水、伸縮装置取替 外	2017	2019	36.9
ヌッカクシ8号橋	町道北8号線	1970(S45)	40.5	3.5	鋼橋	緯度43° 22' 27.23" 経度142° 25' 55.1"	2018	I	2023				
7線8号橋	町道北8号線	1989(H1)	3.8	5	BOX	緯度43° 22' 38.08" 経度142° 27' 3.08"	2017	I	2022				
ペベルイ8号橋	町道北8号線	1983(S58)	53.5	5.5	鋼橋	緯度43° 21' 57.67" 経度142° 26' 57.9"	2017	II	2022	橋面防水	2020	2022	4.9
ペベルイ11号橋	町道北11号線	1987(S62)	52	6.5	鋼橋	緯度43° 22' 43.37" 経度142° 27' 37.3"	2017	I	2022				
冷水11号橋	町道北11号線	1986(S61)	10.4	6	PC橋	緯度43° 22' 16.42" 経度142° 27' 49.39"	2018	I	2023				
デボツナイ11号橋	町道北11号線	1995(H7)	24.9	6.2	鋼橋	緯度43° 23' 12.67" 経度142° 26' 34.8"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替	2016	2018	11.8
ヌッカクシ11号橋	町道北11号線	1993(H5)	57.6	5.7	鋼橋	緯度43° 23' 26.29" 経度142° 26' 6.2"	2016	II	2021	橋面防水、伸縮装置取替	2016	2018	22.2
デボツナイ13号橋	町道東13号線	2000(H12)	25.2	6.7	PC橋	緯度43° 23' 49.66" 経度142° 26' 47.3"	2018	I	2023				
ペベルイ13号橋	町道東13号線	1971(S46)	41.4	3.5	鋼橋	緯度43° 23' 13.54" 経度142° 28' 4.2"	2018	II	2023	橋面防水	2023	2025	34
ペベルイ15号橋	町道北15号線	1980(S55)	42	5.5	鋼橋	緯度43° 23' 43.69" 経度142° 28' 30.9"	2017	I	2022				
デボツナイ15号橋	町道北15号線	2006(H18)	24	6.2	PC橋	緯度43° 24' 17.91" 経度142° 27' 17.9"	2018	I	2023				
ヌッカクシ15号橋	町道北15号線	1988(S63)	43.6	5	鋼橋	緯度43° 24' 38.88" 経度142° 26' 32.9"	2018	I	2023				
ヌッカクシ17号橋	町道北17号線	1989(H1)	43.2	6.2	鋼橋	緯度43° 25' 14.75" 経度142° 26' 47.8"	2018	I	2023				
基線17号橋	町道北17号線	1977(S52)	4.1	4.6	BOX	緯度43° 25' 48" 経度142° 26' 22.92"	2017	I	2022				
ヌッカクシ19号橋	町道北19号線	1989(H1)	41	5	鋼橋	緯度43° 25' 46.71" 経度142° 27' 10.8"	2018	I	2023				
ほろない橋	町道上東2線	1964(S39)	18	3.8	RC橋	緯度43° 25' 52.37" 経度142° 27' 29.1"	2017	III	2022	断面修復	2020	2021	19.4
5線5号橋	町道東5線	1992(H4)	6.3	6.2	PC橋	緯度43° 21' 56.97" 経度142° 25' 28.29"	2018	I	2023				
9線15号橋	町道東15号線	1989(H1)	4	5.1	BOX	緯度43° 23' 48.84" 経度142° 29' 3.84"	2018	I	2023				
奈江7号橋	町道金井線	1977(S52)	18.9	5	鋼橋	緯度43° 25' 24.7" 経度142° 22' 41.9"	2017	I	2022				
岩杖橋	町道奈江第1線	1994(H6)	17.4	5.2	鋼橋	緯度43° 26' 16.2" 経度142° 23' 2.6"	2018	I	2023				
シブケウシ9号橋	町道福原西線	1993(H5)	23.8	6.7	鋼橋	緯度43° 23' 39.39" 経度142° 23' 44.7"	2017	I	2022				
日の出橋	町道3丁目線	1982(S57)	68.1	2.4	鋼橋	緯度43° 24' 13.83" 経度142° 25' 31.2"	2017	III	2022	伸縮装置取替、断面修復	2019	2021	8.6
山仁橋	町道山仁線	1982(S57)	10.7	10.7	PC橋	緯度43° 24' 56.88" 経度142° 23' 57.12"	2018	I	2023				
奈花橋	町道奈江線	1996(H8)	23.5	8.2	鋼橋	緯度43° 24' 55.56" 経度142° 22' 21.7"	2018	II	2023	伸縮装置取替、下部工補修	2023	2024	11.6
山紫橋	町道奈江線	2000(H12)	41	8.7	鋼橋	緯度43° 25' 1.45" 経度142° 21' 27.5"	2017	I	2022				
山あい橋	町道奈江線	2001(H13)	40.5	8.2	鋼橋	緯度43° 25' 1.24" 経度142° 21' 19.9"	2018	I	2023				
旭中橋	町道ペベルイ川東線	1987(S62)	52	2.5	鋼橋	緯度43° 23' 5.02" 経度142° 27' 56.7"	2017	I	2022				
新田中20号橋	町道新田中20号線	1988(S63)	8.4	8.2	PC橋	緯度43° 26' 56.34" 経度142° 25' 3.78"	2017	II	2022	橋面防水、伸縮装置取替	2024	2026	10.2
じゅさん橋	町道奈江線	2002(H14)	31.5	8.2	鋼橋	緯度43° 25' 3.27" 経度142° 20' 58.3"	2017	I	2022				
2線10号橋	町道東2線	1992(H4)	7.2	7.2	PC橋	緯度43° 23' 28.32" 経度142° 25' 13.8"	2018	I	2023				
冷水第3号橋	町道ペベルイ1号線	1996(H8)	15	6.2	PC橋	緯度43° 23' 5.46" 経度142° 31' 25.9"	2018	I	2023				
花人橋	町道弘南北線	2001(H13)	68.5	3	鋼橋	緯度43° 24' 19.33" 経度142° 25' 14.05"	2018	II	2023	支承ボルト締め直し	2023	2023	6.8
4線7号線	町道東4線	1999(H11)	6.7	10.8	PC橋	緯度43° 22' 21.72" 経度142° 25' 20.64"	2018	I	2023				
3線7号線	町道東3線	2000(H12)	6	6.2	PC橋	緯度43° 22' 31.21" 経度142° 2							